



G&G PROJEKT
ul. Starzyńskiego 8 lok. 170
42-224 Częstochowa

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
ADRES INWESTYCJI : UL. WOLNOŚCI 27, 43-190 MIKOŁÓW
DZIAŁKA NR EWID.: 234/53, 203/38, 231/49, 442/53, 233/53, 141/53
OBRĘB: 0033 PANIOWY

INWESTOR : GMINA MIKOŁÓW
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 16
43-190 MIKOŁÓW

BRANŻA : KONSTRUKCYJNA

DATA OPRACOWANIA : 13.02.2020

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|---------------------|--|----------------------------------|--------------|--------------|
| ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, NADBUDOWA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W MIKOŁOWIE | | | | | |
| 1 | | PRACE DODATKOWE 13.02.2020 | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 12.2*0.40*0.40 | m ³ m ³ | 1.952 | |
| | | | | RAZEM | 1.952 |
| 2 d.1 | KNNR 3 0201-02 | Podbicie betonem o grubości do 50 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w gruncie nienawodnionym kat. III z odwozem nadmiaru ziemi samochodem samowładowczym na odległość do 1 km poz.1 | m ³ m ³ | 1.952 | |
| | | | | RAZEM | 1.952 |
| 3 d.1 | KNNR 3 0201-06 | Odwóz ziemi przy podbijaniu fundamentów - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 10 poz.1 | m ³ m ³ | 1.952 | |
| | | | | RAZEM | 1.952 |