

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka i utylizacja wyrobów z abestu na terenie Mikołowa  
ADRES INWESTYCJI : Mikołów

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Adamik  
DATA OPRACOWANIA : 28.07.2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28.07.2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111100-9</b>	<b>Budynki mieszkalne</b>			
1	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z płyt eternitowych krytych w "karo".P..A.	m <sup>2</sup>		
d.1	0508-01	180+120+130	m <sup>2</sup>	430.000	
				RAZEM	430.000
2	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z płyt eternitowych falistych P.A.	m <sup>2</sup>		
d.1	0508-01	380+120+90	m <sup>2</sup>	590.000	
				RAZEM	590.000
3	KNR 4-04	Wykonanie, ustawienie i rozebranie rynny drewnianej do usuwania gruzu - wykonanieP. A. z tworzywa sztucznego	m		
d.1	0901-05	6+4+5	m	15.000	
				RAZEM	15.000
4	KNR 4-04	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-02	- samochodami skrzyniowymi do 5 t (poz.1+poz.2)*0.01	m <sup>3</sup>	10.200	
				RAZEM	10.200
5		Przyjęcie do utylizacji azbestu	kg		
d.1	kalk. własna	4.18+1.32+1.98+1.32+0.99+1.43	kg	11.220	
				RAZEM	11.220
<b>2</b>	<b>45111100-9</b>	<b>Budynki gospodarcze</b>			
6	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z płyt eternitowych krytych w "karo".P..A.	m <sup>2</sup>		
d.2	0508-01	1	m <sup>2</sup>	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z płyt eternitowych falistych P.A.	m <sup>2</sup>		
d.2	0508-01	110+41+100+1600+214+80+55+50+50+12+15+25+16+51+1200+45+12+12+50+23+130+37+55+95+120+29+30	m <sup>2</sup>	4257.000	
				RAZEM	4257.000
8	KNR 4-04	Wykonanie, ustawienie i rozebranie rynny drewnianej do usuwania gruzu - wykonanieP. A. z tworzywa sztucznego	m		
d.2	0901-05	26	m	26.000	
				RAZEM	26.000
9	KNR 4-04	Wywóz gruzu z terenu rozbiórki na odl. 1 km, przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>		
d.2	1101-02	- samochodami skrzyniowymi do 5 t (poz.6+poz.7)*0.01	m <sup>3</sup>	42.580	
				RAZEM	42.580
10		Przyjęcie do utylizacji azbestu	kg		
d.2	kalk. własna	1.21+0.45+1.1+17.6+2.35+0.88+0.60+0.55+0.27+0.55+0.13+0.16+0.27+0.17+0.56+13.2+0.49+0.13+0.22+0.55+0.25+1.43+0.40+0.60+1.04+1.32+0.31+0.33	kg	47.120	
				RAZEM	47.120