

Wykonanie remontów bieżących asfaltowych dróg gminnych w Mikołowie.

Opis przedmiotu zamówienia - opis robót budowlanych do wykonania w ramach remontów.

Planowane remonty nawierzchni bitumicznych obejmują dwa rodzaje robót. Zakłada się rozebranie mechaniczne istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego, natomiast w przypadku nawierzchni bitumicznej jezdni przewiduje się frezowanie średniej grubości 8 cm, oczyszczenie mechaniczne podłoża, regulacje urządzeń tj. włazy studni kanalizacyjnych, skrzynki wodociągowe, gazowe itp. a następnie skropienie emulsją asfaltową szybkorozkładową i ułożenie warstwy wiążącej oraz ścieralnej z betonu asfaltowego. Przewiduję się również miejscową wymianę uszkodzonych krawężników drogowych oraz przekładkę kostki brukowej.

Natomiast przy remontach cząstkowych nawierzchni bitumicznej należy przyjąć następujące pozycje do wyceny: cięcie nawierzchni, kucie uszkodzonej nawierzchni, wyczyszczenie miejsca ubytku, skropienie, ułożenie mieszanki mineralno-asfaltowej oraz uszczelnienie krawędzi po wykonanym remoncie. Jeżeli podłoże nie będzie posiadało odpowiedniej nośności, zakłada się jego wymianę tj. wykonanie odpowiedniej konstrukcji z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.