

11 E "

24.04.2017

L.dz. DA/24/042017.....

Gmina Mikołów

Rynek 16
43-190 Mikołów

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie.

Nr sprawy (PN-18/2017)

1. W załączniku nr 14 - zestawienie stolarki dla budynku administrującego zestawienie zawiera dwukrotne ilość tych samych drzwi i okien. Prosimy o potwierdzenie, że zakres stolarki jest pojedynczy.
2. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 82 założono montaż okien. Prosimy o wskazanie symbolu okien z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości okien dla tej pozycji przedmiarowej.
3. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 85 założono montaż drzwi aluminiowych. Prosimy o wskazanie symbolu drzwi z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości drzwi aluminiowych dla tej pozycji przedmiarowej.
4. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 142 założono montaż okien. Prosimy o wskazanie symbolu okien z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości okien dla tej pozycji przedmiarowej.
5. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 143 założono montaż ścianek aluminiowych. Prosimy o wskazanie symbolu ścianek aluminiowych z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości ścianek dla tej pozycji przedmiarowej.
6. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 144 założono montaż okien. Prosimy o wskazanie symbolu okien z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości okien dla tej pozycji przedmiarowej.

"E"

7. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 147 założono montaż drzwi aluminiowych.
Prosimy o wskazanie symbolu drzwi z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości drzwi aluminiowych dla tej pozycji przedmiarowej.
8. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 148 założono montaż skrzydeł drzwiowych - prosimy o wskazanie symbolu drzwi z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości drzwi dla tej pozycji przedmiarowej.
9. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 173 założono min. montaż okien.
Prosimy o wskazanie symbolu okien z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości okien dla tej pozycji przedmiarowej.
10. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 174 założono montaż ścianek aluminiowych.
Prosimy o wskazanie symbolu ścianek aluminiowych z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości ścianek dla tej pozycji przedmiarowej.
11. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 175 założono min. montaż okien.
Prosimy o wskazanie symbolu okien z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości okien dla tej pozycji przedmiarowej.
12. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 178 założono montaż drzwi aluminiowych.
Prosimy o wskazanie symbolu drzwi z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości drzwi aluminiowych dla tej pozycji przedmiarowej.
13. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 179 założono montaż drzwi aluminiowych.
Prosimy o wskazanie symbolu drzwi z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości drzwi aluminiowych dla tej pozycji przedmiarowej.
14. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 180 założono montaż skrzydeł drzwiowych - prosimy o wskazanie symbolu drzwi z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości drzwi dla tej pozycji przedmiarowej.
15. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 199 założono min. montaż okien.
Prosimy o wskazanie symbolu okien z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości okien dla tej pozycji przedmiarowej.
16. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 200 założono min. montaż okien.
Prosimy o wskazanie symbolu okien z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości okien dla tej pozycji przedmiarowej.
17. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 236 założono montaż drzwi aluminiowych.
Prosimy o wskazanie symbolu drzwi z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości drzwi aluminiowych dla tej pozycji przedmiarowej.
18. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 238 założono min. montaż okien.
Prosimy o wskazanie symbolu okien z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości okien dla tej pozycji przedmiarowej.
19. W przedmiarze budynku administrującego w poz. 239 założono min. montaż okien.
Prosimy o wskazanie symbolu okien z zestawienia stolarki w celu uwzględnienia odpowiednich wartości okien dla tej pozycji przedmiarowej.

BGI.7013.99.2017

Biuro Zamówień Publicznych w miejscu

Dotyczy: przetargu nr PN 18/2017 na realizację zadania: „*Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie*”

Biuro Inwestycji i Remontów udziela odpowiedzi na zapytania oferenta „E” z dnia 24.04.2017r

Ad.1

Po przeanalizowaniu zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku administracyjnego stwierdzono, iż okien O4 ma być szt.1, okien O17 ma być szt.8.

W załączeniu uzupełnienie stolarki drzwiowej o drzwi z przeszkleniem P1.

W zestawieniu stolarki okiennej należy zmienić kierunek otwierania skrzydeł tzn. zawiasy skrzydeł rozwieranych mają znajdować się na słupkach zewnętrznych. Skrzydła okienne uchylne mają się uchylać z góry okna. Na oknach jednodzielnych otwieranie skrzydła pozostaje bez zamian, zmianie ulega kierunek uchylu. Okna O27 mają być ze sztułpem (bez słupka).

Ad.2

Do pozycji przedmiarowej 82 nie wchodzi żadne okna, obmiar: 0.

Należy dodać pozycje:

- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do $1,5\text{m}^2$ (okna O15+O29x4+O30), obmiar: $7,125\text{m}^2$

- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do $1,0\text{m}^2$ (okna O17x8), obmiar: $6,40\text{m}^2$

Ad.3

Należy pozycję przedmiarową traktować- p.a. drzwi stalowe i z PCV częściowo przeszklone szkło 3 szybowe, D8+D11x3+DZ2x2, obmiar: $19,45\text{m}^2$

Ad.4

Okna O20x11+O21x3+O24+O23+O19, obmiar: $67,735\text{m}^2$

Ad.5

Należy pozycję przedmiarową traktować- p.a. ścianka stalowa przeszkolna, szkło 3 szybowe, obmiar: $8,10\text{m}^2$

Ad.6

Okna O9x6, obmiar: $3,9\text{m}^2$

Należy dodać pozycję:

- montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do $2,0\text{m}^2$, (okna O18x2), obmiar: $3,99\text{m}^2$

Ad.7

Należy pozycję przedmiarową traktować- p.a. drzwi stalowe przeszkolne, szkło 3 szybowe, obmiar: $5,70\text{m}^2$

Ad.8

Drzwi D4x12+D3x4+D1x8+D2, obmiar: 43,2m²

Ad.9

Okna O8x11+O11x3+O13+O14+O7, obmiar: 67,735m²

Należy dodać pozycję:

- demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2,0m², (okno O12), obmiar: 1,995m²

Ad.10

Należy pozycję przedmiarową traktować- p.a. ścianka stalowa przeszkołna, szkło 3 szybowe, obmiar: 9,42m²

Ad.11

Okno O9x6, obmiar: 3,9m²

Ad.12

Należy pozycję przedmiarową traktować- p.a. drzwi stalowe przeszkołne, szkło 3 szybowe, obmiar: 5,70m²

Ad.13

Drzwi PZ1

Ad.14

Drzwi D1x7+D3x4+D2x3+D4x12, obmiar: 44,8m²

Ad.15

Do pozycji przedmiarowej 199 nie wchodzą żadne okna, obmiar: 0.

Należy dodać pozycję:

- demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1,5m², (okna O1x5+O6), obmiar: 6,05m²

Ad.16

Okna O2x2+O3x6, obmiar: 3,2m²

Ad.17

Należy pozycję przedmiarową traktować- p.a. drzwi stalowe przeszkołne, szkło 3 szybowe, D8x4+D6, obmiar: 14,20 m²

Ad.18

Okna O5x16+O4+O1+O22x2, obmiar: 13,35m²

Należy dodać pozycję:

- demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2,5m², (okna O28x2+O10+O25), obmiar: 8,74m²

Ad.19

Do pozycji przedmiarowej 199 nie wchodzą żadne okna, obmiar: 0.

J
S

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Mateusz Handol

SYMBOL		P1 [PARTER]	P1 [I PIĘTRO]
RODZAJ		DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE PRZESZKLENIE WEWNĘTRZNE STALOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE STALOWE PRZESZKLENIE WEWNĘTRZNE STALOWE
SCHEMAT			
WYMIAR	Sz	504	460
	Hz	300	300
ILOŚĆ		1	1

UWAGA!

WYSOKOŚĆ Hz PODANO WRAZ Z PROFILEM WSPORCZYM

PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI SPRAWDZIĆ WYMIARY OŚCIEŻY
NA BUDOWIE I EWENTUALNIE SKORYGOWAĆ!

Nazwa	Centrum Usług Społecznych				
Lokalizacja	43 - 190 Mikołów ul. Kolejowa 2 działki nr 1577/6,457/83,1442/16,1514/16,1546/2,1548/1				
Inwestor	Gmina Mikołów				
Nazwa rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ UZUPEŁNIENIE				
Projektant	Wojciech Klasa upr.791/92				
Projektant	Jerzy Adamik upr.210/81				
Asystent projektanta	Michał Swoboda				
Sprawdzający	Hanna Kadłubek upr.SLK/0806/PWOK/05				
Stadium PB	Kwiecień 2017			Nr rysunku	14A

