

11F

Krynica Zdrój 25.04.2017

Gmina Mikołów  
Rynek 16, 43-190 Mikołów  
telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400

### Oferta PN-18/2017

## Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

1. *Przedmiar arch. budynek administracji* – brak zakresu związanego z dostawą i montażem siatki P1, P2, Z1, Z2 – stropu teriva – Prosimy o korektę przedmiaru lub podanie gdzie należy przyjąć wymieniony zakres
2. *Przedmiar Jadalnia* – Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji nr. 34 i 37 należy przyjąć folię i papę czy tylko folię oraz czego dotyczą wymienione pozycje stropu czy posadzki oraz których pomieszczeń.
3. *Przedmiar Jadalnia* – Brak zakresu związanego z wykonaniem izolacji posadzki na gruncie – Prosimy o wyjaśnienie czy należy przyjąć wymieniony zakres lub wskazanie gdzie Zamawiający przyjąć izolacje posadzki na gruncie
4. *Przedmiar Jadalnia* – Pozycja nr. 54 prosimy o zmianę ilości lub zmianę jednostki.
5. *Przedmiar Jadalnia* – Brak zakresu związanego z dostawą i montażem siatki poszdkowej – dotyczy zbrojenia wylewki posadzki – prosimy o wyjaśnienie.
6. *Przedmiar magazyn* - Prosimy o wyjaśnienie poz. nr. 24, 25, 26 – pozycje dotyczą izolacji cieplnej posadzki wg. przekroju należy wykonać izolację posadzki styropianem gr. 5 cm – Prosimy o wyjaśnienie czy wszystkie wymienione pozycje należy wycenić? (*analogiczne przedmiar ogrzewalnia poz. nr. 26, 27, 28*)
7. *Przedmiar magazyn* - poz. nr. 20 – Prosimy o wyjaśnienie skąd podana ilość. Czy do wyceny należy przyjąć podkład z materiałów sypkich gr. 1,00 m? (*analogiczne przedmiar ogrzewalnia poz. nr. 22*)
8. *Przedmiar magazyn* – Prosimy o wyjaśnienie czy w pozycji nr. 23 należy przyjąć folię i papę czy tylko folię. (*analogiczne przedmiar ogrzewalnia poz. nr. 25*)
9. *Przedmiar magazyn* - Brak zakresu z wykonaniem warstwy wyrównawczej posadzki z jastrychu cementowego gr. 7,0 cm + siatka zbrojeniowa. Prosimy o wyjaśnienie czy i gdzie przyjąć wymieniony zakres. (*analogiczne przedmiar ogrzewalnia* )

Z poważaniem .....

BGI.7013.102 .2017

Mikołów 28.04.2017 r.

## Biuro Zamówień Publicznych w miejscu

Dotyczy: przetargu nr PN 18/2017 na realizację zadania: „*Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie*”

Biuro Inwestycji i Remontów udziela odpowiedzi na zapytania oferenta „F” z dnia 25.04.2017r

Ad.1

Z1, Z2,Z3- wliczono w pozycji 101, 102.

Do pozycji nr 121 należy dodać (P1 i P2) ,obmiar 0,74 t

Ad.2

Pozycja 34 dotyczy posadzki i należy przyjąć, zgodnie z przekrojem na rys. nr 45,folię. Pozycja 37 dotyczy również posadzki i należy przyjąć, zgodnie z przekrojem na rys. nr 45, p.a. 2x papę

Ad.3

Izolacja cieplna posadzki na gruncie została ujęta w poz. 54.

Ad.4

Należy przyjąć obmiar 91,98 m<sup>2</sup>

Ad.5

Poz. 33, należy przyjąć obmiar 0,01 t i dodać 0,01t

Ad.6

Zgodnie z przekrojem budynku magazynu (projekt wykonawczy), grubość ocieplenia posadzki na gruncie ma wynosić 10cm. Pozycje nr 24 i 25 należy wycenić. Poz. 26 powinna dotyczyć kolejnej warstwy izolacji przeciwwilgociowej z papy- druga warstwa, obmiar pozostaje bez zmian.

Zgodnie z przekrojem budynku ogrzewalni (projekt wykonawczy), grubość ocieplenia posadzki na gruncie ma wynosić 10cm. Pozycje nr 26 i 27 należy wycenić. Poz. 28 powinna dotyczyć kolejnej warstwy izolacji przeciwwilgociowej z papy- druga warstwa, obmiar pozostaje bez zmian.

Ad.7

Należy przyjąć w poz.20 przedmiaru magazyn oraz z poz. 22 przedmiaru ogrzewalni, podkład z materiałów sypkich gr. 10cm

W poz. 20 przedmiaru magazyn, należy przyjąć obmiar:  $0,1 \times (19,77 \times 5,24)$ -poz.11 (należy zmienić obmiar pozycji nr 11 na  $5,133 \text{ m}^3$ ) =  $5,226 \text{ m}^3$

W pozycji 22 przedmiaru ogrzewalni, należy przyjąć obmiar:  $0,1 \times (12,06 \times 5,81)$ -poz.13 (należy zmienić obmiar pozycji nr 13 na  $2,528 \text{ m}^3$ ) =  $4,478 \text{ m}^3$

Ad.8

Należy przyjąć folię i papę w poz. 23 przedmiaru magazynu i w poz. 25 przedmiaru ogrzewalni

Ad.9

Zgodnie z projektem wykonawczym grubość jastrychu wynosi 6cm. Siatkę zbrojeniową należy dodać do poz. 36 (0,06t), przedmiaru ogrzewalni, w ilości 0,0005 t.


Należy, do przedmiaru ogrzewalni, dodać pozycje:

- wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45mm, obmiar: 70,00 m<sup>2</sup>

- wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu –dodatek za zmianę gr. o 10mm, krotność 1, obmiar: 70,00m<sup>2</sup>

W budynku magazynu jest posadzka betonowa gr.8cm, którą należy dodać p.a. do poz. 12 w ilości 82,872 m<sup>3</sup>. Siatkę zbrojeniową należy dodać do pozycji 35 (0,1t) w ilości 0,01t

BURMISTRZ MIKOŁÓWA

  
Stanisław Piechula