

"G"

28.04.2017

Gmina Mikołów

Rynek 16
43-190 Mikołów

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie.

Nr sprawy (PN-18/2017)

1. Przedmiar arch. Budynek administracji - poz. 243 Inwestor przyjął montaż ścianek giszetowych WC z płyt HPL grubości 24 mm - taka grubość ścianek nie jest dostępna na rynku - prosimy o przyjęcie grubości ścianek WC z płyt HPL gr. 12 mm
2. Przedmiar bud. jadalni - w odpowiedzi z części „A” (z dnia 12.04.2017) w odpowiedzi nr 17 dotycząca poz. 43 - Inwestor przyjął grubość styropianu 25 cm. Natomiast w poz. 42 uwzględniono już grubość styropianu 10 cm. W wyniku tego łącznie przyjęto grubość 35 cm. Zgodnie z dokumentacją powinno być łącznie 25 cm grubości. Związku z tym prosimy o potwierdzenie grubości 35 cm lub poprawienie grubości izolacji na 15 cm w poz. 43.
3. W odpowiedzi z części „A” (z dnia 12.04.2017) w odpowiedzi nr 1 e) padło pytanie o ilość wykonania okładziny elewacyjnej z płytek keramzytobetonowych. Zamawiający nie odpowiedział na to pytanie. Prosimy o odpowiedź zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji i zasadą równego traktowania. Prosimy o podanie takich wartości do każdego przedmiaru.
4. W odpowiedzi z części „A” (z dnia 12.04.2017) w odpowiedzi nr 1 b) i 1 d) - podano ilości do wykonania elewacji z płyt HPL. Prosimy o załączenie wyliczeń tych obmiarów.

5. W odpowiedzi z części „A” (z dnia 12.04.2017) w odpowiedzi nr 1 b) i 1 d) - podano ilości do wykonania elewacji z płyt HPL. Prosimy o odpowiedź czy podane wartości uwzględniają odjęcie otworów okiennych i drzwiowych?
6. W odpowiedzi z części „A” (z dnia 12.04.2017) w odpowiedzi nr 1 b) i 1 d) - podano ilości do wykonania elewacji z płyt HPL. Jeśli podane wartości dotyczą powierzchni bez otworów okiennych i drzwiowych prosimy o uzupełnienie każdego przedmiaru o pozycję - wykończenie szpalet w otworach okiennych i drzwiowych oraz podanie ilości w m².
7. Przedmiar bud. jadalni - po poz. 37 brakuje pozycji dotyczących wykonania wylewek prosimy o uzupełnianie przedmiaru.
8. Przedmiar bud. jadalni - w poz. 44 - przyjęto ułożenie styrobetonu - nie założono dodatkowych nakładów za dodatkową grubość wykonania warstwy styrobetonu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
9. Przedmiar bud. jadalni - w poz. 54 jest błąd w obmiarze. Prosimy o poprawienie obmiaru.
10. Przedmiar bud. jadalni - po poz. 54 brak ułożenia folii podposadzkowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.
11. Przedmiar bud. jadalni - zgodnie z projektem powierzchnia netto wszystkich pomieszczeń wynosi 222,46 m². Z przedmiaru wynika, że nowe posadzki będą na powierzchni 176,894 m² (poz. 60 i 71). Prosimy o potwierdzenie, że nowe posadzki będą tylko na powierzchni 176,894 m².
12. Ze względu na liczne zmiany w przedmiarach prosimy o naniesienie zmian w przedmiarach i udostępnienie ich dla potencjalnych wykonawców w myśl zasady uczciwej konkurencji i zasad równego traktowania.

BGI.7013.110.2017

Mikołów 11.05.2017 r.

Biuro Zamówień Publicznych w miejscu

Dotyczy: przetargu nr PN 18/2017 na realizację zadania: „*Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie*”

Referat Inwestycji udziela odpowiedzi na zapytania oferenta „G” z dnia 28.04.2017r

Ad.1

Zgodnie z ofertami umieszczonymi w internecie, są firmy oferujące płyty HPL gr. 24mm

Ad.2

W poz. 43 , przedmiaru jadalni należy przyjąć gr. styropianu 15cm.

Ad.3

Przedmiar budynek administracyjny- do poz. 223 – p.a. płytki keramzytobetonowe, należy dodać obmiar: 563,01m²

Przedmiar Jadalnia- w poz. 79- p.a. płytki keramzytobetonowe, obmiar bez zmian

Przedmiar Ogrzewalnia – w poz. 84- p.a. płytki keramzytobetonowe, obmiar bez zmian

Przedmiar Magazyn- w poz. 69- p.a. płytki keramzytobetonowe, obmiar bez zmian

Ad.4

Dotyczy odpowiedzi dla oferenta A 1b:

$156,376m^2 + 316,170m^2 + 211,920m^2 + 614,061m^2 + 297,526m^2 + 756,677m^2 + 302,270m^2 + 101,703m^2 + 33,901m^2 = 2\,790,604m^2$

Dotyczy odpowiedzi dla oferenta A 1d:

Przedmiar Magazyn: 211,92m² jest ilością elewacji wykonanej w tynku (poz. 65)

Przedmiar Ogrzewalnia: 156,376m² jest ilością elewacji wykonanej w tynku (poz.79)

Przedmiar Jadalnia: 316,170m² jest ilością elewacji wykonanej w tynku (poz. 75)

Przyjęto ilość elewacji HPL dla budynku administracyjnego= $2\,790,604 - 211,92 - 156,376 - 316,170m^2 = 2\,106,138m^2$

Ad.5

Podane wartości budynku jadalni i ogrzewalni nie uwzględniają odjęcia otworów okiennych i drzwiowych.

Podana wartość budynku magazynu uwzględnia odjęcie otworów drzwiowych.



Ad.6

Do przedmiaru Magazyn należy dodać pozycję:

- Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warsty siatki-powierzchnie z fakturą grysową- p.a. wykonanie szpalet, obmiar: $[(1,8+2 \times 2) \times 0,2m] \times 2 \text{ szt.} = 2,32m^2$

Ad.7

Odpowiedzi udzielono oferentowi A ad.18

Ad.8

Odpowiedzi udzielono oferentowi A ad.19

Ad.9

Odpowiedzi udzielono oferentowi F ad.4

Ad.10

Ujęta w poz. 34

Ad.11

Do wyceny należy przyjąć powierzchnię 176,894m². W trakcie realizacji Zamawiający zdecyduje czy zachodzi potrzeba wymiany większej ilości posadzki.


Ad.12

W załączniku

NACZELNIK WYDZIAŁU
Inwestycji, utrzymania
Infrastruktury i Usług Komunalnych

mgr Inż. Marcin Stokłosa



 Śląskie. Pozytywna energia



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020