

„H”

28.04.2017

Gmina Mikołów
Rynek 16, 43-190 Mikołów
telefon: 32/3248500, fax: 32/3248400

Oferta PN-18/2017

Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).

1. Zgodnie z odp. 1 c z dnia 24.04.2017 r. deklarując wykonanie elewacji z płyt HPL należy wyzerować pozycję..... Prosimy o wyjaśnienie czy należy również wyzerować pozycję dotyczącą - „Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi -ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem” w przedmiarach są to pozycję;
 - a. przedmiar budynek administracji – poz. nr. 90; 209; 252
 - b. przedmiar magazyn – poz. nr. 68
 - c. przedmiar jadalnia – poz. nr. 78
 - d. przedmiar ogrzewalni – 82
2. Zgodnie z odp. 1 d z dnia 24.04.2017 r. deklarując wykonanie elewacji z płyt HPL należy dopisać pozycję dotyczące wykonania elewacji HPL:
 - a. budynek administracji – 2 106,138 m2 - skąd wynika podana ilość naszym zdanie ilość zawyżona. Prosimy o wyjaśnienie jaka ilość przyjąć do wyceny
 - b. przedmiar magazyn – 211,92 m2 – czy od podanej ilości nie należy odjąć pozycję nr. 69 dotyczącej wykonania elewacji z płytek. Oraz czy w pozycji dotyczącej wykonania wykończenia elewacji z płytek należy przyjąć izolację termiczną.
 - c. analogiczne przedmiar jadalnia oraz ogrzewalnia.
3. Brak zakresu związanego z wykonaniem elewacji z płyt keramzytobetonowych budynku administracji. Czy do wyceny przyjąć wykończenie całej elewacji tylko płytą hpl? Jeśli nie to prosimy o podanie ilości jaka należy przyjąć do wyceny z rozbiciem na wykonanie izolacji pod płytkami.
4. Prosimy o podanie detalu montażu płytek elewacyjnych z keramzytobetonu z podaniem wymiaru płytki, grubości płytki, sposobu montażu płytki, sposobu wykonania izolacji cieplnej pod płytkami (wełna czy styropian), grubości izolacji pod płytkami elewacyjnymi.

BGI.7013.112.2017

Mikołów 11.05.2017 r.

Biuro Zamówień Publicznych w miejscu

Dotyczy: przetargu nr PN 18/2017 na realizację zadania: „*Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie*”

Referat Inwestycji udziela odpowiedzi na zapytania oferenta „H” z dnia 28.04.2017r

Ad.1

Tak, należy wymienione pozycje wyzerować, w przypadku wykonania elewacji z płyt HPL

Ad.2

- a) odpowiedzi udzielono oferentowi G, ad.4. Należy przyjąć do wyceny ilość 2 106,138m²
- b) należy przyjąć do wyceny obmiar 211,92m². Nie należy przyjmować izolacji termicznej w poz. 69, ponieważ została ujęta w poz. 65
- c) przedmiar jadalnia i ogrzewalnia- analogicznie jak b)

Ad.3

Odpowiedzi, co do ilości udzielono, oferentowi G ad.3

Zgodnie z projektem, pod płytkami w cokołach należy wykonać ocieplenie ze styropianu o gr. 12cm a w pasach pod gzymsowych o gr. 17cm


Ad.4

Płytki są prostokątne i mają różne wymiary; poszczególne wielkości są pomieszczone na palecie we właściwych proporcjach; grubość płytek to 20-25mm; z uwagi na stosunkowo niewielki ciężar można je kleić klejem elastycznym do ceramiki ściennej na ocieplenie ze styropianu zaciągnięte klejem i systemową siatką z włókna szklanego; ocieplenie powinno też być przytwierdzone do podłoża (oprócz kleju) kołkami systemowymi w standardowym rozmieszczeniu

Z-CA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Inwestycji, Utrzymania
Infrastruktury i Usług Komunalnych

mgr inż. Zbigniew Konsek



 Śląskie. Pozytywna energia



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020