

11 N 4

16.05.2017

L.dz.DW/121052017.....

Gmina Mikołów

Rynek 16
43-190 Mikołów

Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie.

Nr sprawy (PN-18/2017)

1. W nawiązaniu do udzielonej odpowiedzi „M” z dnia 15.05.2017 prosimy o wskazanie po których pozycjach przedmiarów należy wstawić nowe pozycje zgodnie z odpowiedziami Zamawiającego.

Dla przykładu w odpowiedzi „B” ad. 5 Zamawiający wymaga dodania pozycji:
Rozbiórka konstrukcji i elementów murowych - p.a. rozbiórka kominów obmiar 803,52 m3

Kosztorys ujednociony fea833.pdf nie zawiera takiej pozycji.

Podobna sytuacja występuje w odpowiedziach „B” o nr. 4,11,18,19,21,23,24,33 ale także w innych odpowiedziach.

Prosimy o poprawienie wszystkich przedmiarów lub wskazanie gdzie należy umieścić nowe pozycje.

Jest to bardzo ważne z uwagi na zapis w SIWZ który brzmi następująco:

„W kosztorysie ofertowym winny znaleźć się wszystkie pozycje przedmiaru robót, pod rygorem odrzucenia oferty, w razie wątpliwości wykonawca jest zobowiązany zwrócić się do zamawiającego z żądaniem wyjaśnienia treści siwz. Wykonawca nie może pominąć żadnych pozycji przedmiaru lub dopisać nowych.”

2. Jeśli Zamawiający nie jest w stanie rozwiązać wątpliwości potencjalnego wykonawcy w zakresie ilości pozycji przedmiarowych prosimy o wykreślenie z SIWZ zapisu:
„W kosztorysie ofertowym winny znaleźć się wszystkie pozycje przedmiaru robót, pod rygorem odrzucenia oferty, w razie wątpliwości wykonawca jest zobowiązany zwrócić się do zamawiającego z żądaniem wyjaśnienia treści siwz. Wykonawca nie może pominąć żadnych pozycji przedmiaru lub dopisać nowych.”

Biuro Zamówień Publicznych w miejscu

Dotyczy: przetargu nr PN 18/2017 na realizację zadania: „*Adaptacja i rozbudowa budynku na cele Centrum Usług Społecznych w Mikołowie*”

Referat Inwestycji udziela odpowiedzi na uwagi oferenta „N” z dnia 16.05.2017r
-uszczerbowienie udzielonej odpowiedzi na zapytanie oferenta M

Ad.1

W przedmiarze -**Budynek administracyjny** po poz.264 należy dodać pozycje:

poz.265 - układanie pionowych paneli z płyt HPL wraz z ociepleniem z wełny mineralnej gr. 17cm, na gotowym ruszcie na ścianach, wykończeniem ościeży i naroży- obmiar 2 106,138m²

poz. 266- elewacje z paneli układanych pionowo- montaż rusztu na ścianach- obmiar 2 106,138m²

poz. 267- Utylizacja papy, obmiar 568,536m 2 x 0,02m x 1,2= 13,64 t

poz. 268- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1,5m² (okna O15+O29x4+O30), obmiar: 7,125m²

poz. 269- Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1,0m² (okna O17x8), obmiar: 6,40m²

poz. 270- montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2,0m², (okna O18x2), obmiar: 3,99m²

poz.271- demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2,0m², (okno O12), obmiar: 1,995m²

poz.272- demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 1,5m², (okna O1x5+O6), obmiar: 6,05m²

poz. 273- demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. do 2,5m², (okna O28x2+O10+O25), obmiar: 8,74m²

poz. 274- Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o dł. przebicia do 30cm- p.a. przebijanie otworów w istniejących stropach na wykonanie przewodów kominowych, obmiar: 35 otw.

poz. 275- Rozbiórka konstrukcji i elementów murowych- p.a. rozbiórka kominów, obmiar: 803,52 m³

poz.276- krata pomostowa wciskana 1,2x1,0m, obmiar: 24 szt.- kalkulacja własna



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

poz. 277 - wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm- p.a wykonanie i zagęszczenie podsypki pod fundamenty, obmiar: 0,875m²

poz.278- stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0,5m³, obmiar: 0,07m³x14=0,98m³

poz.279- Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0,6m- z zastosowaniem pompy do betonu, obmiar: [0,6x0,4x(4,15x2+5,75x2)]+[0,35x0,4x(2,25x2+1,75x2)]=5,87 m³

poz.280- Gzymsy o wysięgu ponad 50cm, obmiar: 0,15x1,0x(35,56+40)= 11,33m³

plus załącznik nr 1 (tabela z trzema pozycjami)

W przedmiarze- **Magazyn** po poz. 71 należy dodać pozycje:

poz.72- układanie pionowych paneli z płyt HPL wraz z ociepleniem z wełny mineralnej gr. 17cm, na gotowym ruszcie na ścianach, wykończeniem ościeży i naroży- obmiar 211,920m²

poz.73- elewacje z paneli układanych pionowo- montaż rusztu na ścianach- obmiar 211,920m²

poz.74- Posadzki cementowe wraz z cokolikami- p.a. posadzka betonowa gr. 8cm, obmiar: 103,59m²

poz.75- Docieplenie ścian pełnych i z otworami z przyklejeniem styropianu i 1 warstwy siatki-powierzchnie z fakturą grysową- p.a. wykonanie szpalet, obmiar: [(1,8+2x2)x0,2m]x2szt.= 2,32m²

W przedmiarze- **Jadalnia** po poz.91 należy dodać pozycje:


poz.92- układanie pionowych paneli z płyt HPL wraz z ociepleniem z wełny mineralnej gr. 17 cm, na gotowym ruszcie na ścianach, wykończeniem ościeży i naroży- obmiar 316,170m²

poz.93- elewacje z paneli układanych pionowo- montaż rusztu na ścianach- obmiar 316,170m²

poz.94-Należy dodać pozycję dotyczącą wykonania wylewki gr.5cm na styrobetonie w ilości 150,93m²

poz.95-Należy dodać pozycję na dostawę i wykonanie drzwi D1 i D2 z obmiarem 3,75m² + 6 m² = 9,75 m²

poz.96- Żelbetowe płyty stropowe grubości 15 cm płaskie- z zastosowaniem pompy do betonu, obmiar: 12,4x8,05= 99,82m²



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W przedmiarze- Ogrzewalnia po poz.85 należy dodać pozycje:

poz.86- układanie pionowych paneli z płyt HPL wraz z ociepleniem z wełny mineralnej gr. 17cm, na gotowym ruszcie na ścianach, wykończeniem ościeży i naroży- obmiar 156,376m²

poz.87- elewacje z paneli układanych pionowo- montaż rusztu na ścianach- obmiar 156,376m²

poz.88- Utylizacja papy, obmiar 74,08m 2 x 0,02m x 1,2= 1,77 t


poz.89- wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45mm, obmiar: 70,00 m²

poz.90- wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu –dodatek za zmianę gr. o 10mm, krotność 1, obmiar: 70,00m²

Z-CIA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Inwestycji, Utrzymania
Infrastruktury i Usług Komunalnych
mgr inż. Zbigniew Konsek



 Śląskie. Pozytywna energia



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

