

ZAKRES PLANOWANEGO REMONTU BALKONU – BALKONY O WYMIARACH 3,45*1,20m w łącznej ilości 64 szt

1. Skucie starej posadzki na balkonie wraz z okładzinami i cokolikiem
2. Rozbiórka obróbek blacharskich
3. Skucie odspojonych i luźnych fragmentów betonu z płyty konstrukcyjnej balkonu
4. Reprofilacja wystających fragmentów zbrojenia i betonów płyty balkonowej
5. Uzupelnienie betonem konstrukcyjnym ubytków betonu płyty balkonowej z wykonaniem zaprawy szczepnej
6. Naprawa i malowanie balustrad / wysokość balustrady należy dostosować do wymiarów normatywnych zgodnie z przepisami do wysokości 1,10m
7. Wykonanie pierwszej warstwy cementowej-spadkowej na płycie balkonowej
8. Wykonanie nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej
9. Wykonanie izolacji p-wilgociowej z papy termozgrzewalnej z wywinieciem na ścianę budynku
10. Wykonanie nowej posadzki cementowej wraz z cokolikiem zbrojoną siatką zgrzewaną fi 4,5mm o oczkach 10*10cm
11. Skucie starych i wykonanie nowych tynków zewnętrznych na płycie balkonu od spodu z wyprofilowaniem kapinosu
12. Odwóz i utylizacja gruzu z rozbiórek wraz z robotami towarzyszącymi (czyli roboty zabezpieczające i porządkowe)
13. Wszelkie roboty zanikowe związane z wykonaniem warstw posadzkowych łącznie z izolacją
Wykonawca winien każdorazowo zgłaszać do odbioru