

ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z NAPRAWĄ POKRYCIA DACHOWEGO**Dach (grubość papy 5,2 mm):**

- Zdemontowanie obróbek blacharskich ogniomurów: $(11,0+54,0) \times 0,5 = \underline{32,5 \text{ m}^2}$
- Zerwanie odspojonej obróbki z papy z ogniomurów: $(11,0+11,0+54,0) \times 0,5 = \underline{38 \text{ m}^2}$
- Uzupełnienie docieplenia dachu styropapą z dostosowaniem do istniejącej grubości docieplenia: $(11,0+11,0) \times 0,25 + 3,0 = \underline{8,5 \text{ m}^2}$
- Przyklejenie jednej warstwy papy termozgrzewalnej na całej powierzchni: $54,0 \times 11,0 = \underline{594 \text{ m}^2}$
- Oklejenie ogniomurów papą termozgrzewalną: $(11,0+54,0) \times 0,7 + (11,0 \times 0,5) = \underline{51 \text{ m}^2}$
- Montaż nowych obróbek blacharskich ogniomurów z blachy powlekanej szarej: $\underline{32,5 \text{ m}^2}$
- Montaż listwy dociskowej: $11 \times 0,1 = \underline{1,1 \text{ m}^2}$
- Uszczelnienie listwy dociskowej: **11 mb**

Kominy (grubość papy 5,2 mm):

- Rozebranie czap kominowych z cegły: $2,15 \times 0,55 = \underline{1,1825 \text{ m}^2}$
- Odkuwanie odspojonych tynków na trzonach kominowych: $1,89 + 2,1 + 3,24 + 2,04 + 2,53 = 11,8 \times 50\% = \underline{5,9 \text{ m}^2}$
- Uzupełnienie tynków zaprawą cementowo wapienną na trzonach kominowych: $\underline{5,9 \text{ m}^2}$
- Wykonanie nowych czap kominowych betonowych zbrojonych siatką $\varnothing 4 \text{ mm}$: $\underline{1,32 \text{ m}^2}$
- Oklejenie czap kominowych papą termozgrzewalną z wypuszczeniem papy ok. 20 mm poniżej czapy: $0,76 + 1,14 + 1,7625 + 1,08 + 1,4625 = \underline{6,205 \text{ m}^2}$
- Wykonanie obróbki kominów z papy termozgrzewalnej z założeniem listew dociskowych z blachy powlekanej z uszczelnieniem listew kitem dekarским trwale plastycznym: $2,7 + 3,5 + 5,4 + 3,4 + 4,6 = 19,6 + 0,5 = \underline{9,8 \text{ m}^2}$
- Montaż listwy dociskowej: $19,6 \times 0,1 = \underline{1,96 \text{ m}^2}$
- Wykonanie uszczelnienia listwy dociskowej: **19,6 mb**