

przedmiar robót

Obiekt Remont wolnostanu
Budowa Zasoby ZGL Mikołów
Inwestor ZGL Mikołów

Sporządził Mirosława Olszowska , Maria Penar

listopad 2011 r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos 6.0
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Remont wolnostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	250,000
2	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	50,000
3	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	50,000
4	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	225,000
5	KNR 4-01 1206/05	Malowanie dwukrotne farbami olejnymi, z dwukrotnym szpachlowaniem starych tynków wewnętrznych ścian	m2	25,000
6	KNR 0-23 2611/03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2	250,000
7	KNR 4-01 0818/05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	50,000
8	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW gr. 2,0 mm bez warstwy izolacyjnej	m2	50,000
9	KNR 2-02 1113/06	Listwy przyścienne z polichlorku winylu klejone	m	150,000
10	KNR 2-02W 1121/01 analogia	Ułożenie podkładu pod wykładzinę z płyt OSB gr. 18 mm	m2	50,000
11	KNNR 2 1208/01	Samopoziomująca masa szpachlowa do spoinowania wewnętrznego z TERPLAN-N - wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0mm	m2	50,000
12	KNR 2-02 1016/01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, dla drzwi wewnętrzlokalowych FDI	szt	3,000
13	KNR 2-02 1017/01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnętrzlokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni do 1,60m2	m2	4,800
14	KNR 0-19 0929/11	Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych na okna z PCW + nawiewniki higrosterowane, o powierzchni ponad 2,5m2	m2	5,000
15	KNNR 3 0702/06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2	1,800
16	analiza własna	koszt utylizacji gruzu	m3	1,000
17	KNR 4-02 0121/01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt	1,000
18	KNR 4-02 0121/04	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt	1,000
19	KNR 4-02 0223/02	Wymiana ustępu z miską fajansową i dolnoplukiem z PCW	kpl	1,000
20	KNR 4-02 0221/02	Wymiana wanny stalowej	kpl	1,000
21	KNR 4-02 0219/02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa	kpl	1,000
22	KNR 4-02 0218/04	Wymiana zlewozmywaka z blachy, emaliowanego bez wsporników - dwukomorowy	szt	1,000
23	KNR 4-02w 0213/01	Wymiana syfonu o średnicy 50mm z tworzywa sztucznego-zlewozmywakowy podwójny	szt	1,000
24	KNR 4-02w 0212/06	Wymiana podejścia z rur PCW o średnicy 50mm łączonego metodą wciskową		

Remont wolnostanu

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
			miejsc	1,000
25	KNR 4-02w 0212/08	Wymiana podejścia z rur PCW o średnicy 110mm łączonego metodą wciskową	miejsc	1,000
26	KNR 2-15u1 000300/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,000
27	KNR 4-02 0311/03	Wymiana kuchni gazowej 3-4 palnikowej z piekarnikiem	kpl	1,000
28	KNR 4-02 0312/01	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego	szt	1,000
29	Analiza własna	Wykonanie podejścia wod-kan pod pralkę	kpl	1,000
30	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	1,000
31	KNR 2-15u1 000300/01	Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	1,000